



**Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z o.o.
Straszków 12, 62-650 Kłodawa**

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda IX Wydz. Gosp. KRS 0000058551,
Wysokość Kapitału Zakładowego: 14.545.200,00 zł., NIP: 775-001-13-13, Regon: 610172973
tel.: (63)2730809, (63)2730428, fax: (63)2730396; e-mail: straszkiow@khbc.pl, www.khbc.pl
BNP PARIBAS 84 2030 0045 1110 0000 0060 5910
Stacja Hodowli Roślin w Śmiłowie, 27-530 Ożarów; e-mail: smilow@khbc.pl
Zakład Nasienny, ul. Chopina 25, 99-300 Kutno; e-mail: kutno@khbc.pl
Stadnina Koni Walewice. 99-423 Bielawo; e-mail: walewice@khbc.pl

Straszków, 07.03.2022 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie:

„Remontu brudnego przerobu i szklarni w Straszkowie”

1. Miejsce realizacji: **Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Straszków 12, 62-650 Kłodawa („hala brudnego przerobu + szklarnia”)**

Zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem prac.

Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY

2. Termin i miejsce składania ofert **do: 01.05.2022 r. do godz. 14:00**
w sekretariacie Zarządu w siedzibie KHBC Sp. z o.o. Straszków 12,
62-650 Kłodawa, w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i opatrzonej napisem: **„Oferta na remont hali brudnego przerobu i szklarni
w Straszkowie, KHBC”**

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia (do oferty należy dołączyć kopie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia)
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. Wykonawca udzieli min 24 m-cy gwarancji.

5. Termin realizacji: do 15 08 2022.

6. Osoba do kontaktu: Adam Sitarski - Dyrektor ds. Hodowli tel. 600 815 565,

7. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 15.05.2022 r. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Proszę podać w ofercie adres kontaktowy e-mail.

8. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy, jak i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Fiałkowski

ZAKRES PRAC

I. Założenia techniczne i zakres prac do projektu modernizacji szklarni

- opracowanie i zainstalowanie sterowania oświetleniem – system automatyczny i ręczny;
- opracowanie i zainstalowanie zintegrowanego sterowania ogrzewaniem, wietrzeniem i zacienianiem – system automatyczny i ręczny;
- zainstalowanie potrzebnych czujników sterujących włącznie z pomiarem wiatru i opadów;
- zintegrowanie awaryjnego zamykania okien z czujnikiem wiatru;
- wymiana cieniówki;
- system powinien mieć możliwość wysyłania informacji typu SMS w przypadku awarii;

Powyższe prace przewidziane są do przeprowadzenia w jednej kabinie;

Do powyższych prac wymagana będzie gwarancja 36 m-cy;

Do powyższych prac wymagana będzie oferta serwisu

Powiadomienie o awarii

II. Założenia techniczne i zakres prac do projektu modernizacji instalacji na przerobie.

- opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu sterowania systemem przerobu brudnego z szczególnym uwzględnieniem:

1. Wykonanie 2 nowych szaf sterujących liniami zawierających każda:

- sterowniki zapewniające działanie linii przerobu
- panel operatorski – do ustawiania parametrów sterowania i pracy serwisowej
- tory mocy zasilania elementów wykonawczych jak silniki i zawory
- układ bezpiecznego zatrzymania z przekaźnikiem bezpieczeństwa
- układ wagowy

2. Wykonanie 2 pulpitów załadunku zawierających:

- panel operatorski
- czytnik kodu kreskowego/QR
- przyciski i lampki sygnalizujące możliwość uruchamiania procesu

3. Wykonanie szafy sterowania dla urządzeń pomocniczych
 - transportera szlam
 - transportera pociętych buraków
 - pompa ciśnieniowa
4. **Wizualizację**
 - wykonaną na komputerze klasy PC
 - zbierającą dane z obu linii przerobu brudnego, kierującą procesem i generującą dane z system. Po każdej próbie dane są zapisywane na dysku twardy i w pamięci przenośnej
5. **Wymiana okablowania między szafami sterującymi a elementami wykonawczymi i okablowania sygnałowego**
 - Bez uwzględnienia kabla zasilającego linii
6. **Remont mechaniczny polegający na:**
 - naprawa łożyskowania czterech płuczek buraka cukrowego;
 - wymiana rur odprowadzających i doprowadzających wodę do płuczek na wykonane z plastiku;
 - wykonanie zasilania wodnego pompy ;
 - naprawa wyrzutnika ślimakowego do krajanki

Do powyższych prac wymagana będzie gwarancja 24 m-cy;

Do powyższych prac wymagana będzie oferta serwisu

Możliwość pracy systemu w pełnej automatyce oraz przy sterowaniu ręcznym